

PROGETTO ESECUTIVO INFOPOINTS  
GAL TERRA DEI MESSAPI



COMMITTENTE: GAL Terra dei Messapi

PROGETTISTA: Arch. Costanza Quentin

COLLABORATORI: Sara Bucci, Arch. Francesca De Gaudio, Alessandro Falaschi, Niccolò Guerrini, Arch. Pietro Seghi

ELENCO PREZZI\_LAVORI EDILI\_MESAGNE

## ELENCO PREZZI\_INFOPPOINT GAL TERRA DEI MESSAPI\_MESAGNE

CODICE COMPUTO	CODICE PREZZARIO	DESCRIZIONE	UN.MISURA	PREZZO UN.
<b>Capitolo 01</b>		<b>Trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi</b>		
<b>01.</b>		Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.		
		cartongesso pulito, botole lignee	q.li	
			q.li	€ 13,20
				euro (tredici/20)
<b>Capitolo 02</b>		<b>Demolizioni e Rimozioni</b>		
<b>02.</b>	<b>Nr. 2932 D1.059060</b>	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, inclusi l'eventuale calo in basso o il tiro in alto ed il trasporto a discarica		
		rimozione senza recupero	mq	
		parete 1	mq	
			mq	€ 9,73
				euro (nove/73)
<b>03.</b>		Rimozione di botole lignee a pavimento. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Inclusi l'eventuale calo in basso o il tiro in alto ed il trasporto a discarica		
			cad	€ 15,00
				euro (quin dici/00)
<b>Capitolo 03</b>				
<b>04.</b>		Revisione infissi a pavimento comprensiva di sollevamento vetri con sistema a ventosa, pulitura degli stessi e applicazione di pellicola anticondensa. Comprensiva inoltre di verniciatura a smalto sulle opere fisse in metallo, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
			cad	€ 300,00
				euro (trecento/00)
<b>05.</b>		Fornitura e posa in opera di grigliato fisso realizzato con lamelle prefabbricate di alluminio piegate a z, preverniciate con colori ral a scelta, compreso profilo porta lamelle, controcassa in lamiera zincata, ponteggi, tagli, sfridi, assistenze murarie.		
			kg	€ 10,00
				euro (dieci/00)
<b>Capitolo 04</b>		<b>Interventi di ripristino in murature</b>		
<b>06.</b>	<b>Nr. 2970 D1.079</b>	Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione controllata con sabbia silicea		

# ELENCO PREZZI\_INFOPPOINT GAL TERRA DEI MESSAPI\_MESAGNE

07.	Nr. 2963 D1.076.a	parete dietro attuale cartongesso	mq	€ 53,68	euro (cinquantatre/68)
			mq		
		Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua			
		parete 3	mq	€ 14,91	euro (quattordici/91)
			mq		

## Capitolo 05

### Impianti elettrici

#### 11.

#### Apparecchi illuminanti e elettrici

Montaggio fissaggio e collegamento apparati elettronici (totem multimediale, tv) posizionati come da disegno

Montaggio fissaggio e collegamento nuovi apparecchi illuminanti posizionati come da disegno;

Compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce.

Comprensivo di fornitura e posa in opera di cavo elettrico tondo isolato in pvc sotto treccia tessile colore nero per collegamento nuovi punti luce a sospensione (tipo Lu2) all'impianto esistente. Installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi. Fissato secondo un disegno morbido come da indicazioni della dl. Compreso allacciamento a circuito di illuminazione esistente da realizzarsi all'interno di scatola portafrutti esistente, comprensivo di sostituzione placca esistente con falso polo per uscita del cavo, morsetti di giunzione e quant'altro occorrente per una realizzazione a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Comprensivo di fornitura e posa in opera di adeguato gruppo prese (tipo presa multipla) collocata come da disegno e collegata tramite presa all'impianto elettrico esistente. Incluso cavo isolato esterno di opportuna lunghezza, applicato in aderenza all'allestimento e alla parete, compresi accessori per le giunzioni ed i fissaggi. Composto almeno da : 1  
spina standard tipo europeo da 16A

- 4 prese universali:

2 Schuko  
Standard 10A  
Standard 16A

- 1 interruttore.

Comprensivo di fornitura di adeguati cablaggi aggiuntivi (se insufficiente quello da fornitura) per il collegamento di totem, tv e luce tipo Lu5 a presa elettrica esistente o nuova presa elettrica.

Esclusi gli apparecchi illuminanti

#### Adeguamento impianto elettrico esistente

Incluso di esecuzione di opere per adeguamento di impianto elettrico con fornitura e posa in opera conforme alle norme UNI-CEI con conduttori in rame isolato antifiamma della sezione adeguata al carico, comprendente i seguenti elementi nelle quantità indicate dagli elaborati delle DD.LL: punti luce, punti di comando (interruttori, deviatori), punti presa, quadro elettrico se assente, punti presa dati e telefono ove necessari, eventuale impianto di terra.

Impianti elettrici per edificio civile completi di:

conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra adeguata;

ove necessario fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C- 17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio.

ove necessario fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera.

-scatole di derivazione incassata o a vista di dimensioni opportune

-scatole portafrutto incassate a muro oppure a vista di dimensioni opportune ;

## ELENCO PREZZI\_INFOPPOINT GAL TERRA DEI MESSAPI\_MESAGNE

-frutto, serie commerciale;  
 -placche in materiale plastico bianco adeguata ai punti luce o presa indicati dalla dl.  
 -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;  
 conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 27/2008, incluse le eventuali opere murarie per l'apertura di fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  
 Per punti luce, punti presa, punti di comando come indicati da disegno. Punti presa adeguati alla tipologia di apparecchio che deve esservi collegato.

Inclusi derivatori e invertitori necessari  
 Comprensivo di tutte le componenti elettriche. Incluso di allacciamento, stesura dei cavi e eventuale isolamento derivazioni elettriche preesistenti.

Compresa fornitura e posa in opera di luci di sicurezza opportune (min 1)  
 Compresa certificazione dell'impianto come da normativa vigente.  
 Incluso eventuale isolamento derivazioni elettriche preesistenti.

a corpo € 1.000,00 euro (mille/00)

### Accessibilità

Pedana di lunghezza variabile e larghezza cm 100 concepita per superare progressivamente la soglia delle porte. Dotata di una superficie antiscivolo non necessita di alcuna manutenzione. Per questa pedana viene utilizzata una lamiera in alluminio mandorlata dello spessore di 6,5 mm, l'inizio d'accesso alla pedana viene fresato in modo da garantire la massima sicurezza. Alle pedane viene saldato un profilo di sostegno rettangolare della larghezza di 60 mm x Dislivello. Portata di carico 300 kg

m € 441,00 euro (quattrocentoquarantuno/00)