



Soggetto attuatore:



Mesagne



San Donaci



Latiano



Cellino  
San Marco



Francavilla  
Fontana



San Pietro  
Vernotico



San Pancrazio



Torchiarolo

*MISURA 4.1.3/3.1.3 azione 3 attuazione delle Misure dell'Asse III  
"Miglioramento della qualità della vita e diversificazione di attività non agricole"*

**PROGETTO:** Posizionamento della cartellonistica di informazione, segnaletica direzionale e di inizio e fine itinerario turistico

**DEFINIZIONE:** Definitivo / Esecutivo

**IMPORTO:** euro 130.000,00

Rapporto  
come indicato

data  
luglio 2015

**ALL. C3 - COMPUTO METRICO SEGNALETICA**

**UBICAZIONE:** Territorio del GAL "TERRA DEI MESSAPI"

**PRESIDENTE DEL GAL "TERRA DEI MESSAPI":** prof. FRANCO Damiano

**RUP:** dott.ssa TAURINO Stefania

**PROGETTISTI:** arch. Vincenzo BRACCIALE  
Via Torchiarolo, n. civ. 54  
72027 San Pietro Vernotico (Br)

geom. Federica ROGOLI  
Via Orazio, n. civ. 1  
72023 Mesagne (Br)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORIA CORPO</u></b>							
	<b>SEGNALETICA (Cat 1)</b>							
1 / 1 NP 005	Fornitura e posa in opera di targa in lamiera laccata (acciaio porcellanato) di colore bianco, spessore 2,5 mm e dalle dimensioni di cm 21x29,10 serigrafata con immagini e scritte ... 0 sulla quale sarà fissata la targa in lamiera laccata, inoltre è compreso tutto il necessario per il fissaggio al muro. Categoria di Opera <nessuna>					110,00		
	SOMMANO cadauno					110,00	290,00	31'900,00
2 / 2 A1.002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... 1 materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Categoria di Opera <nessuna> Plinti per sostegno bacheca di informazione	32,00	0,60	0,600	0,600	6,91		
	SOMMANO mc					6,91	5,19	35,86
3 / 3 F1.021.a	Calcestruzzo per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordonate e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 R. Categoria di Opera <nessuna> Plinti per sostegno bacheca di informazione	32,00	0,60	0,600	0,600	6,91		
	SOMMANO mc					6,91	147,19	1'017,08
4 / 4 F1.024.d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché ... alificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.:diametro 12 mm Categoria di Opera <nessuna> Plinti per sostegno bacheca di informazione					552,80		
	SOMMANO kg					552,80	1,53	845,78
5 / 5 NP 006	Fornitura della bacheca completamente assemblata con tetto spiovente a doppia falda e pali di sostegno della struttura delle dimensioni di 12x12 cm, in legno per esterni come da pr ... 12x12 e da multistrati fenolitici/marino di spessore 20mm, rifinito con impregnante all'acqua. (vedi abaco segnaletica) Categoria di Opera <nessuna>					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	1'350,00	43'200,00
6 / 6 C1.111.a	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, ... ggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in rame, spessore 8/10 Categoria di Opera <nessuna>	32,00	1,40	0,800		35,84		
	SOMMANO mq					35,84	203,72	7'301,32
7 / 7 NP 007	Fornitura e posa in opera di pannello d'insieme a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							84'300,04



