



Soggetto attuatore:



*MISURA 4.1.3/3.1.3 azione 3 attuazione delle Misure dell'Asse III
"Miglioramento della qualità della vita e diversificazione di attività non agricole"*

PROGETTO: Realizzazione di n. 2 piazzole di sosta per ogni comune del Gruppo di Azione Locale con relativi arredi e posizionamento della cartellonistica di informazione

DEFINIZIONE: Definitivo / Esecutivo

IMPORTO: euro 357.021,00

Rapporto
come indicato

data
luglio 2015

ALL. B1 - ELENCO PREZZI AREE DI SOSTA

UBICAZIONE: Territorio del GAL "TERRA DEI MESSAPI"

PRESIDENTE DEL GAL "TERRA DEI MESSAPI": prof. FRANCO Damiano

RUP: dott.ssa TAURINO Stefania

PROGETTISTI: arch. Vincenzo BRACCIALE
Via Torchiarolo, n. civ. 54
72027 San Pietro Vernotico (Br)

geom. Federica ROGOLI
Via Orazio, n. civ. 1
72023 Mesagne (Br)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A1.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (quattro/53)	mc	4,53
Nr. 2 A1.001.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata euro (otto/75)	mc	8,75
Nr. 3 A1.002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (cinque/19)	mc	5,19
Nr. 4 A1.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo euro (sette/38)	mc	7,38
Nr. 5 A1.010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti euro (ventuno/94)	mc	21,94
Nr. 6 B5.048.a	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante sintetica euro (ventidue/78)	mq	22,78
Nr. 7 C1.005.a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature semplici euro (tre/36)	kg	3,36
Nr. 8 C1.006.a	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460 cancellate fisse semplici euro (cinque/45)	kg	5,45
Nr. 9 C1.008	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio euro (sessantasei/92)	mq	66,92
Nr. 10 D1.006.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato. euro (trentodiciassette/35)	mc	317,35
Nr. 11 D1.090	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio. euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 12 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. euro (quarantasette/19)	mc	47,19
Nr. 13 E 16.55	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/50)	mq	17,50
Nr. 14 E. 07.47	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli comprese battentatura e piallatura. euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 15 E3.091.b	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore riborata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata e verniciatura RAL: con coperchio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 16 E3.120.b	euro (centonove/48) Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimento o su tappeto erboso: 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 m, altezza 250 mm euro (duecentosessantauno/91)	cadauno cadauno	109,48 261,91
Nr. 17 F1.009.a	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq., per canalizzazioni, posascavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta compreso lo spandimento e ricopertura: terreno naturale. euro (uno/77)	mc	1,77
Nr. 18 F1.021.a	Calcestruzzo per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordone e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 R. euro (centoquarantasette/19)	mc	147,19
Nr. 19 F1.022.a	Calcestruzzo per strutture in elevazione di opere d'arte, con cemento tipo 32.5 R: dosaggio 250 kg euro (centocinquantaotto/21)	mc	158,21
Nr. 20 F1.023.b	Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione strutture di elevazione euro (quarantatre/32)	mq	43,32
Nr. 21 F1.024.d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.: diametro 12 mm euro (uno/53)	kg	1,53
Nr. 22 F1.026.e	Muratura per opere di sistemazione montana: con pietrame a secco in elevazione di volume non inferiore a 0,4 mc con materiale proveniente da cave, lavorato e posto in opera euro (trecentoquarantaquattro/18)	mc	344,18
Nr. 23 I2.046.b	Fornitura e posa in opera di tubazione nera senza saldatura UNI 10255 serie media verniciata rossa esternamente con polveri epossidiche con estremità liscia. Sono compresi raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione: "diametro 3/4" euro (sedici/29)	ml	16,29
Nr. 24 Inf 03 22	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico. euro (duecentoventiuno/80)	cadauno	221,80
Nr. 25 NP 002	Fornitura e posa in opera di struttura portante in legno di abete realizzata mediante la posa di pilastri e travi portanti e di collegamento delle dimensioni come da progetto, compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte. euro (millequattrocentoventi/00)	mc	1'420,00
Nr. 26 NP 003	Fornitura e posa in opera di tavolame in larice in opera ancorato alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, ecc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 27 OF 04.11	Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ventisette/72)	ml	27,72
Nr. 28 R 06.02a	Fornitura e posa in opera di tufo carparo per la formazione di elementi architettonici a sagoma semplicemente squadriati o comunque scorniciati o per conci di arco di qualunque sesto a qualsiasi altezza, da misurarsi secondo il minimo parallelepipedo, circoscritto a ciascun pezzo, in opera con malta di grassello e polvere di pietra: Elementi a sagoma semplicemente squadriati. euro (novecentosette/00) Data, 05/08/2015 Il Tecnico arch. BRACCIALE Vincenzo Il Tecnico geom. ROGOLI Federica ----- ----- -----	mc	907,00

ALLEGATO "A"

ANALISI DEI PREZZI		
Codice tariffa	Descrizione voce	
NP 002	<i>Fornitura e posa in opera di struttura portante in legno di abete realizzata mediante la posa di pilastri e travi portanti e di collegamento delle dimensioni come da progetto, compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte.</i>	
	Materiale	€ 682,89
	Noli	
	Manodopera	€ 481,05
	Totale parziale	€ 1.163,94
	Spese generali	116,394
	Oneri intrinseci per la sicurezza	23,2788
	Utile d'impresa	116,394
	Totale	€ 1.420,01
ANALISI DEI PREZZI		
Codice Tariffa	Descrizione voce	
NP 003	<i>Fornitura e posa in opera di tavolame in larice in opera ancorato alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, ecc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</i>	
	Materiale	€ 17,11
	Noli	
	Manodopera	€ 32,07
	Totale parziale	€ 49,18
	Spese generali	4,918
	Oneri intrinseci per la sicurezza	0,9836
	Utile d'impresa	4,918
	Totale	€ 60,00