

LEGENDA

15	Numerazione vari
3.00	Altezza in chiave della volta rispetto al piano di calpestio
2.50	Altezza all'imposta della volta rispetto al piano di calpestio
13.50	Altezza vano rispetto al piano di calpestio
0.00	Quota allineatiche esistenti/ progetto
2.00	

	Alta proprietà
	Demolizioni/lavori di muratura
	Ricostruzioni di murature
	Rinnozione di pavimentazione
	Rinnozione infissi esterni

- INTERVENTI SUI PROSPETTI**
- rinnovo infissi esterni esistenti in PVC, compresi balconi, cancelli e vetri [Int.1]
  - rinnovo di grate esterne in ferro zincato [Int.2]
  - rinnovo di basamento e cornici in tufo di campo di recente applicazione [Int.3]
  - rinnovo di vecchio intonaco cementizio, revisione generale e pulizia dei paramenti murari con intonacaggio e delegante all'esterno [Int.4]
  - rifacimento di finestre esistenti e apertura nuovi piccoli vani per soddisfazione sezione vano tecnico [Int.5]
  - sfoltitura dei giunti tra i cordi dove necessario [Int.7]
  - ripristino degli intonaci intonaci, previa assegnatura delle superfici con intonaco a base di calce deumidificante e alta inaspribilità e touch-up di finitura a base calce nel ton del banco da uniformare con l'unità abitativa al primo piano per dare un senso di omogeneità e unità del tessuto storico [Int.8]
  - rinnovo infissi esterni in plastica con pluripli in rame di adeguata dimensione [Int.9]

- INTERVENTI INTERNI**
- rinnovo totale di vecchio intonaco su superficie verticale, volte e solette [Int.10]
  - rinnovo di apparecchi igienico-sanitari e relative tubazioni di carico e scarico [Int.11]
  - rinnovo di tutti gli infissi interni esistenti [Int.12]
  - rinnovo di tutti gli infissi esterni esistenti [Int.13]
  - rinnovo della pavimentazione esistente, soglie e gradini [Int.14]
  - demolizione del camino esistente di recente fattura [Int.15]
  - taglio di muratura [Int.17]
  - scavo a sezione obbligata per la realizzazione di vespaio areato [Int.18]
  - realizzazione di vespaio areato mediante formazione di massetto di soletto [Int.19]
  - realizzazione di nuovo pavimento in legno a taglio semio d'assi per soddisfazione sezione vano tecnico [Int.20]
  - formazione di massetto semio piano posa di battente al riparo [Int.21]
  - revisione piani di quota pavimento per garantire accessibilità [Int.22]
  - formazione di massetto in c.a. con rete elettrosaldata per canalizzazioni impiantistiche [Int.23]
  - nuova pavimentazione in gres porcellanato e zoccolo battente [Int.24]
  - realizzazione di cucine e bagni con necessario [Int.25]
  - revisione generale e pulizia dei paramenti murari con intonacaggio e delegante antibatterico [Int.27]
  - sfoltitura dei giunti tra i cordi dove necessario [Int.28]
  - intonacatura a calce e deumidificante fino a rendere la superficie omogenea [Int.29]
  - realizzazione di boschetto di fattura [Int.30]
  - intagliatura linea delle superfici verticali e volte con telai di calce [Int.31]
  - nuova pavimentazione in legno [Int.32]
  - formatura di nuove porte interne in legno [Int.33]
  - nuovi sanitari, tubature e impianto pluri-bagno [Int.34]
  - realizzazione di controparete casa del posto e parete e rivestimento in pannelli di ceramica [Int.35]
  - realizzazione di nuove trasmettiture per realizzazione nuovi ambienti da destinare a bagni e locale tecnico [Int.36]
  - realizzazione di nuovi investimenti e nuove formature igieniche sanitarie [Int.37]
  - nuovo impianto elettrico e impianto idraulico speciale dal [Int.38]
  - nuove canalizzazioni impiantistiche per impianti idrico-igienici e di climatizzazione [Int.39]
  - nuove canalizzazioni impiantistiche per impianti idrico-igienici e di climatizzazione [Int.40]
  - montaggio di unità di climatizzazione a incasso parete [Int.41]
  - realizzazione di M.C. [Int.42]

**GAL Terra Dei Messapi S.r.l.**  
Via S. Maria Maddalena, 100 - 70015 Mottola (BR)  
Tel. 0871 746202 - Fax 0871 735323  
info@terrademessapi.it - info@pec.terrademessapi.it



**Intervento 24**  
Realizzazione e adeguamento dei sentieri rurali per accrescere l'accessibilità dei luoghi e l'attrattiva del territorio.  
**Solo-Intervento a)**  
Adeguamento della Casa Rurale a Centro Informativo Esperienziale quale centro di coordinamento dello SMARTLAND Terra dei Messapi  
**Lavori di Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile ubicato nel centro storico del comune di Mesagne (BR) alla via Martiri della Libertà angolo via San Biagio**

DESCRIZIONE ELABORATO		SCALA	ELABORATO
PROGETTO INTERVENTE PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI		1:50	P01
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
PROGETTAZIONE			
Arch. Maria Fusari			
COLLABORATORE			
Arch. Massimo Turchio			
REV.	DATA	REMATTO	VERIFICATO
00	Marzo 2021		APPROVATO

